



HÊTRE ;  
FRÊNE ;  
SYCOMORE ;  
MERISIER ;



PLOTS  
AVIVÉS  
CARRELETS  
PRÉ-DÉBITS



SÉCHAGE  
ÉTUVAGE

Les plots, les plateaux sélectionnés sont stockés sur baguettes PVC sous bâtiments ventilés avant séchage artificiel pour éviter les taches de baguettes.

Les avivés, bandeaux et pré-débits sont fabriqués après séchage, ce qui limite la déformation et permet directement un rabotage 4 faces.

Nos produits sont certifiés PEFC.

Nous pouvons réaliser une prestation de rabotage et vous fournir des panneaux massifs collés pour marches d'escalier.

## AVIVÉ HÊTRE légèrement étuvé

débité après séchage 10% ±2

ÉPAISSEUR (mm) : 27 - 34 - 41 - 45 - 54 - 65 - 80

LONGUEUR (m) : 1,00 à 5,00

LARGEUR (mm) : 100 et +



FICHE PRODUIT 3bis

